ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАУК

Монтаж оборудования мобильной связи

Содержание:

1. Установка оборудования мобильной связи – это …
2. Порядок установки оборудования мобильной связи
3. Список услуг по обслуживанию АФО
4. Пример сметы по модернизации АФО
5. Наши преимущества
6. Охрана труда
7. Наши клиенты
8. Контакты

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАУК

Вышка сотовой связи

Установка оборудования мобильной связи — сложный процесс, который требует от исполнителей комплексного подхода, знаний и опыта. На сегодняшний день эта услуга очень актуальна, инфраструктура связи активно развивается.

Порядок установки оборудования мобильной связи

Профессиональная установка — это половина успешной работы вышки. Для полной уверенности важно грамотно поддерживать функционирование оборудования.

1. Специалисты обследуют объект и анализируют его состояние;
2. Создаем смету, рабочий проект и согласовываем время реализации;
3. Изготавливаем необходимые металлоконструкции, закупаем оборудование;
4. Устанавливаем оборудование;
5. Интегрируем базовую станцию в эфир;
6. Демонтируем старое оборудование.

Сварка лацменных узлов на вышки сотовой связи

Список услуг по обслуживанию вышек мобильной связи:

- **окрашивание, антикоррозийная обработка;**

Для предотвращения ржавчины на конструкцию наносятся несколько слоев краски либо антикоррозийных составов. Процесс происходит в несколько этапов: зачистка, грунтование, окрашивание. Предварительно тщательно зачищаются очаги ржавчины.

- **диагностика антенн и кабелей для предотвращения поломок;**
- **ремонт вышек;**
- **демонтаж мачт и антенн.**

Сварка обслуживающей платформы на вышке сотовой связи

Пример сметы по модернизации антенно-фидерного оборудования(АФО)

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	цена, грн	стоим., грн
1	Демонтаж и монтаж антенн	шт			
2	Демонтаж фидера 7/8	пог.м.			
3	Демонтаж оттяжек	пог.м.			
4	Демонтаж секции 234 кг	шт			
5	Монтаж лоцманских узлов, оттяжек и замена скоб	пог.м.			
6	Демонтаж и монтаж радиомодулей	шт			
7	Монтаж кабелей оптического и питания	пог.м.			
8	Монтаж колодки заземления	шт			
9	Монтаж ПВ-3 димаметр 16	пог.м.			
10	Монтаж катанки диаметр 10 настил площадки	пог.м.			
11	Демонтаж и монтаж TMAD	шт.			
12	Покраска м.к. опоры, оттяжек, стремянки с огр.	опора			
13	Покраска контейнера 5 м с герметизацией силиконом	контейнер			
14	Изготовление и покраска лестницы и люка	пог.м.			
15	Монтаж отбойной полосы 4х100	пог.м.			
16	Монтаж заглушек, молниеприёмник, контрогайки	шт			
17	Транспортные расходы	км			
18	Командировочные	дней			
19	Подготовка метариалов в цеху	час			
20	Погрузка фидеров и металлоконструкций	м			

Наши преимущества:

1. У **каждого** высотника есть **удостоверение верхолаза** с **ежегодной** переподготовкой.
2. **Гарантируем** безопасность и **неукоснительное** соблюдение **правил охраны труда.**
3. У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей работы заказчику - объект **проверяет** ответственный за работу специалист.
4. Мы настроены на **долгосрочное** сотрудничество и работаем так, чтобы у заказчика не было замечаний, но **всегда** устраняем их, если они есть.
5. **Работаем с 2012 г.**

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем **наличные** и **безналичные** деньги.

Мы **юридическое лицо**, на едином налоге, 3 категория. Мы **не** плательщики НДС.

При больших объёмах - **скидки**.

Перед окончательным определением цены мы **обязательно осматриваем** объект. Выезжаем на осмотр **БЕСПЛАТНО**.

С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте ***sk-pauk.com***.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ

№ 601.15.63

Дозволяється **Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПАВУК»**

місце державної реєстрації: 61161, м. Харків, вул. Толстого, буд. 7, офіс 2
код за ЄДРПОУ 39906818
код виду діяльності згідно з КВЕД 43.99

виконувати:

- ***роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів***

на підставі: заяви вх. № 3/733 від 10.09.2015 р., висновку експертизи ДП «Східний експертно-технічний центр Держпраці» № 63.2 01.2 01-1265.15 від 10.09.2015 р.
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 14 вересня 2015 року по 13 вересня 2020 року

В.о. начальника територіального управління ***К.М.Денисенко***

М.П.

Дата видачі **14 вересня 2015 року**

Строк дії дозволу продовжено до _____ _____ **20**____ **р.**

на підставі _____

_____

_____ (керівник органу, що видав дозвіл) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

М.П.

«_____» _____ **20**___ **р.**

Компания имеет разрешение Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины на выполнение работ повышенной опасности.

Наши клиенты

IMPEL GRIFFIN

УКРАЕРОРУХ
UkSATSE

Мойка окон и фасадов 1000 м²

Чистый свет
Сделаем мир чище!

Чистка кровли от снега и наледи 1200 м²

triolan
triolan.com

Монтаж баннера 170 м²

спортмастер

Электромонтажные работы на высоте: изменение схемы электропроводки, замена б/п.

французский бульвар
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Мойка фасада и остекления входной группы 500 м²

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Утепление фасада швейного цеха 1200 м²

Монтаж антенно-фидерного оборудования (3 баз.станции)

Монтаж баннера 200 м²



Сварочные работы на промышленном дымоходе при монтаже антенно-фидерного оборудования(2 баз.станции)

Чистка тентовой кровли от снега и наледи более 10 000 м²

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАУК

Контакты

ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков

Наш адрес:
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.
МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт: *sk-pauk.com*

https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/

Звоните! С удовольствием проконсультируем и приедем на замер!