ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАУК

Сварочные работы

Содержание:

1. Сварочные работы на высоте – это …
2. Алгоритм проведения сварочных работ на высоте
3. Проект по установке АФУ
4. Смета по проекту АФУ
5. Наши преимущества
6. Охрана труда
7. Наши клиенты
8. Цены на сварочные работы
9. Контакты

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАУК



Сварочные работы на высоте - это соединение металлических элементов из цветных или черных металлов путем сплавления кромок смежных деталей, при которых сварщик находится в безопорном пространстве.

Краткий порядок действий при выполнении сварочных работ на высоте:

- сварщик-верхолаз подготавливает рабочее место путем навески опорных канатов;
- спускается или поднимается к рабочему месту с верхолазом-помощником;
- к рабочему месту доставляется заранее подготовленный (уже зачищенный от ржавчины и обработанной кромкой) металлический элемент или целая металлоконструкция;
- производятся сварочные работы.

Проект по установке антенно-фидерного оборудования (антенны сотовой связи)



Сварочные работы на высоте в комплексе работ по **модернизации** базовой станции МТС/Vodafone. Базовая станция находится на мачте, которая состоит из двух частей: бетонного столба и металлической надстройки.

В связи с износом конструкции было необходимо выполнить понижение мачты на 5,5 м. При понижении демонтировалась одна секция металлоконструкции весом в 236 кг, после чего перемещались оттяжки, которые поддерживают мачту в равновесии.

Оттяжки крепятся к металлоконструкции через лацменные узлы, сварку которых вы можете видеть на фотографии выше.

Справа показан проект, по которому осуществлялись работы. Т.е. **наши специалисты** отлично **разбираются** в проектной документации и **составляют сметы** по ним. Следующий слайд показывает смету по данному проекту.

Смета по проекту установки антенно-фидерного оборудования

E	F	G	H	I	J
№	**Наименование работ**	**ед.изм.**	**кол-во**	**цена, грн**	**стоим., грн**
1	Демонтаж и монтаж антенн	шт	6	1 500,00	9 000,00
2	Демонтаж фидера 7/8	пог.м.	395	20,00	7 900,00
3	Демонтаж оттяжек	пог.м.	80	20,00	1 600,00
4	Демонтаж секции 234 кг	шт	1	2 000,00	2 000,00
5	Монтаж лоцманских узлов, оттяжек и замена скоб	пог.м.	60	60,00	3 600,00
6	Демонтаж и монтаж радиомодулей	шт	4	1 500,00	6 000,00
7	Монтаж кабелей оптического и питания	пог.м.	146	50,00	7 300,00
8	Монтаж колодки заземления	шт	2	60,00	120,00
9	Монтаж ПВ-3 димаметр 16	пог.м.	6	30,00	180,00
10	Монтаж катанки диаметр 10 настил площадки	пог.м.	24	40,00	960,00
11	Демонтаж и монтаж TMAD	шт.	3	400,00	1 200,00
12	Покраска м.к. опоры, оттяжек, стремянки с огр.	опора	0	12 000,00	0,00
13	Покраска контейнера 5 м с герметизацией силиконом	контейнер	0	2 000,00	0,00
14	Изготовление и покраска лестницы и люка	пог.м.	1	1 100,00	1 100,00
15	Монтаж отбойной полосы 4х100	пог.м.	8	100,00	800,00
16	Монтаж заглушек, молниеприёмник, контрогайки	шт	26	35,00	910,00
17	Транспортные расходы	км	260	6	1 560,00
18	Командировочные	дней	5	1200	6 000,00
19	Подготовка метариалов в цеху	час	6	300	1 800,00
20	Погрузка фидеров и металлоконструкций	м	395	3	1 185,00

Наши преимущества:

1. **Гарантия от 5 лет** на сварочные работы от нашей компании.
2. Документально подтвержденная, соответствующая **квалификация наших сотрудников. Обязательное** соблюдение всех норм **охраны труда.**
3. **Понятная и прозрачная смета** с указанием цен на каждый вид работ.
4. **Умеем** читать **проектную** документацию и **работать** по ней.
5. У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей работы заказчику - объект **принимает** руководитель проекта.
6. Мы настроены на **долгосрочное** сотрудничество и работаем так, чтобы у заказчика не было замечаний, но **всегда** устраняем их, если они есть.
7. **Работаем с 2012 г.**

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем **наличные** и **безналичные** деньги.

Мы **юридическое лицо**, на едином налоге 3-яя категория. Мы **не** плательщики НДС.

При больших объёмах - **скидки**.

Перед окончательным определением цены мы **обязательно осматриваем** объект. Выезжаем на осмотр **БЕСПЛАТНО**.

С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте ***sk-pauk.com***.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ

№ 601.15.63

Дозволяється **Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПАВУК»**

місце державної реєстрації: 61161, м. Харків, вул. Толстого, буд. 7, офіс 2
код за ЄДРПОУ 39906818
код виду діяльності згідно з КВЕД 43.99

виконувати:

- ***роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів***

на підставі: заяви вх. № 3/733 від 10.09.2015 р., висновку експертизи ДП «Східний експертно-технічний центр Держпраці» № 63.2 01.2 01-1265.15 від 10.09.2015 р.
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 14 вересня 2015 року по 13 вересня 2020 року

В.о. начальника територіального управління ***К.М.Денисенко***

Дата видачі **14 вересня 2015 року**

М.П.

Строк дії дозволу продовжено до _____ _____ 20____ р.

на підставі _____

_____

_____ (керівник органу, що видав дозвіл) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

М.П.

«_____» _____ 20___ р.

Компания имеет разрешение Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины на выполнение работ повышенной опасности.

Наши клиенты

IMPEL GRIFFIN

УКРАЕРОРУХ
UkSATSE

Мойка окон и фасадов 1000 м^2

Чистый свет
Сделаем мир чище!

Чистка кровли от снега и наледи 1200 м^2

triolan
triolan.com

Монтаж баннера 170 м^2

спортмастер

Электромонтажные работы на высоте: изменение схемы электропроводки, замена б/п.

французский бульвар
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Мойка фасада и остекления входной группы 500 м^2

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Утепление фасада швейного цеха 1200 м^2

Монтаж антенно-фидерного оборудования (3 баз.станции)

Монтаж баннера 200 м^2



Сварочные работы на промышленном дымоходе при монтаже антенно-фидерного оборудования(2 баз.станции)

Чистка тентовой кровли от снега и наледи более 10 000 м^2

Цены на сварочные работы

Цены на сварочные работы окончательно определяются **только после осмотра места проведения работ** и могут зависеть от *сложности доступа*, *необходимого снаряжения и оборудования*, *времени года*, *времени суток*, *погодных условий*, *высоты до участка проведения работ*, *объемов*.

Стоимость в прайсе указана за 1 погонный метр сварного шва.

Сварочные работы на высоте. Работаем с заказами от 5000 грн		
Наименование	Ед.изм.	Цена
Сталь толщиной 1,5-3 мм	пог.м.	от 400 грн
Сталь толщиной 3-6 мм	пог.м.	от 600 грн
Сталь толщиной 6-10 мм	пог.м.	от 800 грн
Сварка стальных труб	пог.м.	от 400 грн
Сварочные работы на высоте. Работаем с заказами от 5000 грн		
Ворота	пог.м.	от 1000 грн
Балкон	пог.м.	от 1200 грн
Лестница	этаж	от 15 000 грн
Сварка стальных труб	пог.м.	от 200 грн

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАУК

Контакты

ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков

Наш адрес:
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.
МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт: *sk-pauk.com*

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

Звоните! Будем рады слышать. С удовольствием проконсультируем и приедем на замер!